

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Budowa : **Termomodernizacja**

Obiekt : **WOK Wałdowo**

Wiejski Ośrodek Kultury - Wałdowo
Wymiana stolarki drzwiowej

Inwestor : **Gmina Sępólno Krajeńskie**
Sępólno Krajeńskie

Wykonawca : **Roboty wykonywane w siłach obcych**

Opracował : **Stefan Dropinski**

Data : **2009-05-04**

Inwestor :

Wykonawca :

Wiejski Ośrodek Kultury - Wałdowo Wymiana stolarki drzwiowej

Budowa : Termomodernizacja
Obiekt : WOK Wałdowo

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

a. ELEMENT : Wymiana stplarki drzwiowej

1. KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,875 m2
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$1.52 * 2.42 + 1.47 * 2.60 + 1.48 * 2.28 =$	10,875
	10,875
Razem przedmiar =	10,875 m2

Gr.	Symbol KMB	Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	999	Robocizna	0,52000			0,52000	r-g	5,65500

2. KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 10,875 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką osadzenia

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$1.52 * 2.42 + 1.47 * 2.60 + 1.48 * 2.28 =$	10,875
	10,875
Razem przedmiar =	10,875 m2

Gr.	Symbol KMB	Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	999	Robocizna	3,77000			3,77000	r-g	40,99875
	0235000	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	4,36000*			4,36000	kg	47,41500
	1322031	Drzwi z PCV 1,52*2,42	0,09195	nakł. ustalony		0,09195	szt	1,00000
	1322032	Drzwi z PCV 1,47*2,60	0,09195*	nakł. ustalony		0,09195	szt	1,00000
	1322033	Drzwi z PCV 1,42*2,28	0,09195*	nakł. ustalony		0,09195	szt	1,00000
	1341099	Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	5,28000*			5,28000	szt	57,42000
	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	0,06000*			0,06000	dm3	0,65250
	1478500	Pianka poliuretanowa	0,33000*			0,33000	dm3	3,58875
	1740110	Gips budowlany szpachlowy	2,42000*			2,42000	kg	26,31750
		Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	1,50			1,50	%	
	34000	Wyciąg budowlany	0,05000			0,05000	m-g	0,54375
	39000	Środek transportowy (1)	0,06000			0,06000	m-g	0,65250

--- Koniec wydruku kosztorysu nakładczego ---

Inwestor :

Wykonawca :

Wiejski Ośrodek Kultury - Wałdowo Wymiana stolarki drzwiowej

Budowa : Termomodernizacja
Obiekt : WOK Wałdowo

NAKŁADY RMS

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.	999	Robocizna	46,65375	r-g
----	-----	-----------	----------	-----

Nakład robocizny :	46,65375	r-g
---------------------------	-----------------	------------

Materialy

1.	0235000	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych.	47,41500	kg
2.	1322031	Drzwi z PCV 1,52*2,42	1,00000	szt
3.	1322032	Drzwi z PCV 1,47*2,60	1,00000	szt
4.	1322033	Drzwi z PCV 1,42*2,28	1,00000	szt
5.	1341099	Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlanych.	57,42000	szt
6.	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	0,65250	dm3
7.	1478500	Pianka poliuretanowa	3,58875	dm3
8.	1740110	Gips budowlany szpachlowy	26,31750	kg

Sprzęt

1.	34000	Wyciąg budowlany	0,54375	m-g
2.	39000	Środek transportowy (1)	0,65250	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---