

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	2013r - Świetlica wiejska w Trzcianach - wykonanie termomodernizacji pokrycia dachowego.		
1	Element	Element - rozebranie pokrycia.		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,20
1.2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	46,00
1.3	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,00
1.4	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	276,00
1.5	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	276,00
2	Element	Element - wykonanie pokrycia		
2.1	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	m2	276,00
2.2	KNRW 202/608/1 (1)	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - płyty laminowane jednostronnie papą gr.150 mm	m2	276,00
2.3	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, okapy - , pasem papy szerokości 30-cm	mb	46,00
2.4	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy	mb	21,00
2.5	KNRW 202/524/1	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi-125-mm	m	46,00
2.6	KNRW 202/524/3	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe	szt	5,00
2.7	KNRW 202/531/3	Rury spustowe z PVC, Fi-90-mm	m	20,00
3	Element	Element - wymiana instalacji odgromowej.		
3.1	KNR 403/702/4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie	szt	88,00
3.2	KNRW 403/706/2	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 50-mm2	m	91,00