

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	2013r - Świetlica wiejska w Wiśniewie - wykonanie prac remontowo - budowlanych.		
1	Element	Element - roboty rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,00
1.2	KNRW 401/353/2	Wykucie z muru, belek drewnianych - nadproży drzwiowych	m	6,00
1.3	KNRW 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne	m2	145,92
1.4	KNRW 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie) ponad 5-m2, tynki cementowo-wapienne	m2	58,80
2	Element	Element - wykonanie tynków wewnętrznych		
2.1	KNR 903/502/2	Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni ścian z zagrubieniem zaprawą	m2	58,80
2.2	KNR 903/101/3 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10-mm, wyprawa zatarta, gipsowa, tynk gipsowy lekki	m2	145,92
2.3	KNR 903/301/3 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10-mm, wyprawa zatarta, gipsowa, tynk gipsowy lekki	m2	58,80
3	Element	Element - wymiana stolarki		
3.1	KNRW 401/331/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły	m3	1,15
3.2	KNRW 202/132/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	13,00
3.3	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	szt	4,00
3.4	KNRW 202/1012/3	Okna fabrycznie wykończone, podawcze otwierane, do 1,0 m2	szt	1,00
3.5	KNRW 202/1022/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe ponad 1.6 m2 - 4szt.	szt	4,00
4	Element	Element - posadzki		
4.1	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	58,80
4.2	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana	m2	58,80
4.3	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	88,80
4.4	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła	m	88,80
5	Element	Element - ściany płytki		
5.1	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	49,20
5.2	KNR 12/829/6	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2	49,20
6	Element	Element - gładzie i malowanie		
6.1	KNRW 202/830/3	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	96,72
6.2	KNRW 202/830/5	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	58,80
6.3	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	96,72